COMUNE DI ROLO
Provincia di Reggio Emilia
CENTRO DI ANTICA TARSIA
Assessorato Ambiente e Urbanistica
Ufficio Tecnico

Unione Comuni Pianura Reggiana

PIANO NEVE 2016/2017



Il **Piano Neve** costituisce l'insieme delle attività da adottare, con la massima tempestività, per garantire la transitabilità delle strade quando si preveda il verificarsi o all'insorgere di eventi climatici che comportino la possibilità di formazione di ghiaccio o di permanenza al suolo di uno strato nevoso.

Sarà cura del Responsabile Area Tecnica e Attività Produttive, in collaborazione con i dipendenti comunali interessati dal servizio di pronta reperibilità neve (individuati con specifico atto amministrativo), provvedere all'attivazione dei mezzi operativi ed alle indicazioni da impartire agli operatori.

NUMERI TELEFONICI UTILI

Comune di Rolo	**0522.6580**
Ufficio Tecnico	**0522.658009-658006-658005-338.1669352**
Cellulare Squadra Tecnica	**335.6473390**
Sindaco	**0522.666752-338.1305625**
Rinaldi Maria Giulia	**334.1321869**
Zamboni Federica	**331.5883320**
Tognoni Davide	**349.8310494**
Bassoli Giancarlo	**0522.666541-329.3571563**
Rovesti Ermanno	**338.4286567**

COMUNE DI ROLO
Provincia di Reggio Emilia
CENTRO DI ANTICA TARSIA
Assessorato Ambiente e Urbanistica
Ufficio Tecnico

Unione Comuni Pianura Reggiana

INTERVENTO ANTIGHIACCIO

L'intervento antighiaccio è disposto al fine di prevenire la formazione di lastre e croste ghiacciate nonché per sciogliere le stesse nel caso in cui si fossero già formate e ciò anche in assenza di precipitazioni nevose.

Tale intervento è organizzato nel modo seguente:

1. **mediante affidamento alla ditta:**

   CALZOLARI MIRCO & C. S.n.c.
   Via Roma, 113 - Rolo – telefono 0522.658188
   Cellulari: 335.7546410 (Mirco) – 335.7546409 (Davide)

   - che utilizzerà uno spargisale meccanico marca "Aldo Annovi" A.A.SPG/P 160 installato su trattrice agricola

Gli interventi di salatura dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti priorità (dato atto che sulle Strade Provinciali il servizio sarà attivato dall'Amministrazione Provinciale):

a) via Falcone, via Alpi, via Cornaro, via del Torchio, via G.Galilei, piazza V,Veneto, via L.da Vinci, viale Resistenza, via Ungaretti (con particolare riguardo al parcheggio poste, zona antistante e cortile Nuovo Edificio Scolastico Temporaneo Scuola Primaria e Nuova Palestra, zona antistante e cortile Scuola Secondaria e Palestra, zona antistante e accesso Centro Diurno e Nido Infanzia);
b) via 25 Aprile (con particolare riguardo allo stradello di accesso alla Scuola dell'Infanzia);
c) piazza E.Toti;
d) parcheggio e zona antistante il cimitero;
e) rotatoria e ponte di via Prati;
f) strade extraurbane con particolare riguardo ai ponti sulle vie Pontenuovo, Tullie, Calzolara, Cervelliera, Bosco;
g) passaggi a livello sulla ferrovia;
h) strade urbane a partire da via 4 Novembre, via Pertini, via Livello, via 1° Maggio, via Corbella, via Moro, via Falcone ed a seguire fino al completamento delle vie urbane.

2. **mediante intervento della squadra tecnico-manutentiva**

   - che utilizzerà uno spargisale meccanico marca "Polaro" installato su mezzo comunale, oltre a pale, badili, scope e quant'altro necessario

Gli interventi a cura della squadra tecnico-manutentiva, complementari allo spargimento di sale a cura della ditta incaricata, dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti finalità e priorità, tenendo conto anche che in occasione del verificarsi di ridotte precipitazioni nevose per le quali non si ritenga necessaria l'attivazione delle pale meccaniche, tali interventi comprenderanno la rimozione della neve manualmente o con l'utilizzo della pala meccanica installata sulla terna:

a) sgombero e/o salatura dei marciapiedi presso binari stazione ferroviaria al fine garantire l'accesso ai treni per una larghezza minima di m 1,60 e per una lunghezza minima di m 100,00;

b) sgombero e/o salatura parcheggio poste, zona antistante e cortile Nuovo Edificio Scolastico Temporaneo Scuola Primaria, zona antistante e cortile Scuola Secondaria e Palestra, zona antistante e accesso Centro Diurno e Nido Infanzia, dei marciapiedi e percorso ciclabili che conducono a tali edifici;
c) sgombero e/o salatura degli accessi ai restanti edifici comunali, cimitero compreso;
d) sgombero e/o salatura dei restanti marciapiedi e percorsi ciclabili, degli attraversamenti pedonali (con particolare riguardo al centro storico, compresa piazza Libertà);

SPAZZAMENTO MECCANICO e MANUALE, SGOMBERO NEVE

Lo spazzamento e lo sgombero neve sono disposti quando lo strato nevoso raggiunge altezze che possano impedire la transitabilità delle strade.

Tale servizio inizierà indicativamente al verificarsi di uno spessore di innevamento di cm 7,00, ovvero anche prima a discrezione dell'Ufficio Comunale preposto.

Tale intervento è organizzato nel modo seguente:

1. **mediante affidamento alle seguenti ditte, facendo riferimento ai percorsi di competenza affidati:**

   CALZOLARI MIRCO & C. S.n.c.
   Via Roma, 113 - Rolo – telefono 0522.658188
   cellulari: 335.7546410 (Mirco) – 335.7546409 (Davide)

- che utilizzerà una lama sgombraneve marca "Aldo Annovi" larghezza m 2,80 installata su trattrice agricola

   ALDROVANDI CESARE
   Via Vallone, 2 – Fabbrico
   Cellulare: 335.8044288

- che utilizzerà una lama sgombraneve marca "Canepari" larghezza m 3,00 installata su trattrice agricola;

2. **mediante intervento di operatori squadra tecnico-manutentiva del Comune di Rolo:**

- con lama sgombraneve marca "Giletta MC 28" installata su macchina operatrice semovente (terna) comunale;
- con una piccola lama sgombraneve installata su rasaerba Turbo 1

Gli interventi di spazzamento meccanico, manuale e sgombero neve dovranno avvenire nel rispetto delle stesse priorità indicate per gli interventi di salatura (anche in questo caso si da atto che sulle Strade Provinciali il servizio sarà attivato dall'Amministrazione Provinciale).

ATTENZIONE AI CAVI DI ALTA TENSIONE

In corrispondenza dei passaggi a livello ferroviari nelle vie Pontenuovo, Calzolara, Novi e Bosco i mezzi passeranno sotto i fili di alta tensione a 3600 Volt. Dovrà essere pertanto evitato qualsiasi contatto.

Pertanto occorre accertare che, alla partenza, i mezzi utilizzati per il servizio non abbiano sporgenze, antenne od altro, che possano avere contatto con tali fili.

ATTENZIONE AI DOSSI E ATTRAVERSAMENTI STRADALI RIALZATI

Tali dispositivi sono presenti nelle vie 4 Novembre, Pertini, L.da Vinci, piazza V.Veneto, G.Galilei, corso Repubblica, Prati, Livello, Nuova, Bedollo, Tremulini, 1° Maggio, Calzolara, Pontenuovo, Cantonazzo, Corbella, Alpi, Falcone, Volta, Corbella, via Curiel.

Essendo tutti dovutamente segnalati in conformità con il Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, eventuali danni provocati dai mezzi d'opera saranno addebitati.

CUMULI DI NEVE RIMOSSA

Se si verificasse l'eventualità di dover provvedere a cumuli di neve in quanto pericolosi per il transito, l'Ufficio competente provvederà alla messa in funzione di macchina operatrice, autocarro comunale ed eventualmente altri autocarri.

La neve potrà essere accumulata nelle seguenti localizzazioni:
- aree adibite a parcheggio nelle zone industriali;
- area di proprietà comunale sita in via Tarantelli;
- area parcheggio campi sportivi in via Livello;
- area parcheggio piazza Eccidio della Righetta.

Occorrerà in ogni modo evitare l'accumulo di neve rimossa in corrispondenza di percorsi pedonali/ciclabili e degli accessi agli edifici pubblici.